



د افغانستان اسلامي امارت - امارت اسلامي افغانستان
د ټولګټو وزارت - وزارت فواید عامه
د تلو چارو سمون ریاست
د تخنیکي کارپوهانو آمریت



صادره ګڼه:
رسیدات ګڼه:

نېټه ۱۳۴۳ / ۵ / ۱۱

بر اورد تخمین شده برای تعمیر کنترول سیستم ترازو ها

نرخ ابتدائی حجمی تعمیر کنترول سیستم ترازو ها قرار ذیل ترتیب است .

| شماره | تفصیلات | قیمت |
|-------|---|------|
| 1 | قیمت مجموعي بخش ساختمان تعمیر به افغاني | |
| 2 | قیمت مجموعي بخش فاضلاب به افغاني | |
| 3 | قیمت مجموعي برق به افغاني | |
| 4 | قیمت مجموعي آبرساني به افغاني | |
| | قیمت مجموعي پروژه | |

نرخ ابتدائی هذا به اساس یونت کاست منظور شده ریاست تنظیم امور ترازو ها طور تخمینی ترتیب گردیده است که به هیچ وجه قیمت نهائی پروژه شده نمیتواند قیمت نهائی پروژه بعد از بررسی کمیته ارزیابی افر ها منظوری مقام محترم وزارت فواید عامه مورد اعتبار خواهد بود در غیر آن اصولاً به هیچ وجه در عدم طی مراحل تدارکاتی قیمت نهائی پروژه شده نمیتواند.

معراج هاند

آمر کارشناسهای تخنیکي ریاست تنظیم امور ترازو ها





د افغانستان اسلامي امارت - امارت اسلامي افغانستان
 د ټولګټو وزارت - وزارت فواید عامه
 د تلو چارو سمون ریاست
 د تخنیکي کارپوهانو آمریت



نیټه ۱۴۴۳ / ۵ / ۱۱

صادره ګڼه:
 رسیدات ګڼه:

بخش چاه فاضلاب چاه فاضلاب

نرخ ابتدائي حجمي بخش چاه فاضلاب تعمیر کنترول سیستم ترازو ها قرار ذیل ترتیب است .

| شماره | پروسه ساختمانی و تفصیلات آن | واحد قیاسی | مقدار به عدد | قیمت تخمینی فی واحد | قیمت مجموعی تخمینی |
|---|--|------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 1 | ګندنکاري در تهداب چاه فاضلاب به ابعاد 2.15*3*3 مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت ګننده | متر مکعب | 19.35 | | |
| 2 | جغل اندازی از جغل فرکشنی دریایی تحت فرش و سنگکاری دیوارهای چاه فاضلاب معه امورات ټپک کاری و ایجابی آن به عمق 5 سانتی متر مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت ګننده | متر مکعب | 0.45 | | |
| 3 | ګانګریت ریزی بدون سیخ مارک 150 به ضخامت 10cm در کار فرش چاه فاضلاب مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت ګننده | متر مکعب | 0.4 | | |
| 4 | ایزولیشن ذریعه دو لاتات و 3 لا قیر در کار فرش و دیوارهای چاه فاضلاب تحت نظر انجنیر مراقبت ګننده | متر مربع | 20 | | |
| 5 | سنگ کاري در کار چاه فاضلاب از سنگ پارچه کوهی ذریعه مصالح 1:5 با امورات ایجابی آن به عمق 2، طول 10 عرض 0.5 متر در کار تهداب دیوار و اتاق مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت ګننده | متر مکعب | 10 | | |
| 6 | ګانګریت ریزی سیخدار مارک 250 در کار سلب سر چاه بدرفت مطابق نقشه با امورات قالب بندی و امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر مراقبت ګننده | متر مکعب | 1.08 | | |
| قیمت مجموعي بخش فاضلاب به افغاني | | | | | |

نرخ ابتدائي هذا به بداخل () شماره به اساس يونت کاست منظور شده ریاست تنظیم امور ترازو ها طور تخمینی ترتیب ګرديده است که به هیچ وجه قیمت نهائی پروژه شده نمیتواند قیمت نهائی پروژه بعد از بررسی کمیته ارزیابی افر ها منظوری مقام محترم وزارت فواید عامه مورد اعتبار خواهد بود در غیر آن اصولاً به هیچ وجه در عدم طی مراحل تدارکاتی قیمت نهائی پروژه شده نمیتواند.

معراج هاند

آمر کارشناسهای تخنیکي ریاست تنظیم امور ترازو ها





د افغانستان اسلامي امارت - امارت اسلامي افغانستان
د ټولګټو وزارت - وزارت فواید عامه
د تلو چارو سمون ریاست
د تخنیکي کارپوهانو آمریت



نېټه ۱۴۴۳ / ۵ / ۱۱

صادره ګڼه:
رسیدات ګڼه:

بر اورد تخمین شده برای تعمیر کنترول سیستم ترازو ها

تدائی حجمی بخش ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازو ها قرار ذیل ترتیب است .

| بخش ساختمان تعمیر | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------|---------------------|--------------------|
| شماره | پروسه ساختمانی و تفصیلات آن | واحد ابعادی | مقدار به واحد | قیمت تخمینی فی واحد | قیمت مجموعی تخمینی |
| ۱ | حفر چاه عمیق به عمق حد اقل ۶۰ متر نظر به ضرورت ساحه همراه با یک عدد واترپمپ ایتالوی مکمل الاسیاب درجه اعلی و امورات ایجابی آن | متر | 60 | | |
| ۲ | هموارکاری و آماده سازی ساحه تعمیر معه خط اندازی به ابعاد 14*8 | متر مربع | 112 | | |
| ۳ | کندنکاري در تهداب تعمیر مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 16.616 | | |
| ۴ | جغل اندازی از جغل فرکشنی دریایی تحت سیل پایه ها معه امورات ټپک کاری و ایجابی آن به عمق 5 سانتی متر مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 0.4 | | |
| ۵ | کانکریت ریزی بدون سیخ مارک 150 به ضخامت 5cm در کار تحت سیل پایه ها مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 0.4 | | |
| ۶ | سنگکاری عرقه از سنگ پارچه کوهی ذریعه مصالح 1:5 با امورات ایجابی آن به عمق 40cm عرض 60cm در کار تهداب دیوارها مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 9.976 | | |
| ۷ | سنگکاری کرسی از سنگ پارچه کوهی ذریعه مصالح 1:5 با امورات ایجابی آن به ارتفاع 40cm عرض 60cm در کار تهداب دیوارها مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 9.976 | | |
| ۸ | کانکریت ریزی سیخدار مارک 250 در کار سیل پایه ها، رینگ سرسنگ کاری، پایه ها، رینگ سر خشت کاری، سلب، پیک و پاراپیت وال مطابق نقشه با امورات قالب بندی و امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 25.1328 | | |
| ۹ | پرانه خاک میکس و ټپک کاری 95% فرشهای اطاق به ضخامت 30cm ذریعه رولر با امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با استفاده از خاک کنده شده تهداب ها | متر مکعب | 13.824 | | |
| ۱۰ | جغل اندازی از جغل کلوله دریایی به ضخامت 5cm در کف تعمیر با امورات ټپک کاری و ایجابی آن مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 2.304 | | |
| ۱۱ | کانکریت ریزی بدون سیخ مارک 150 در کار کف تعمیر با امورات ایجابی آن به ضخامت 5cm مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 2.304 | | |
| ۱۲ | کانکریت ریزی بدون سیخ مارک 150 در کار اخاطه تعمیر با امورات ایجابی آن به ضخامت 10cm مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | متر مکعب | 4 | | |
| ۱۳ | خشت کاری از خشت پخته مروجی ذریعه مصالح 1:4 با امورات ایجابی آن در کار دیوارها | متر مکعب | 32.9718 | | |
| ۱۴ | خشت کاری از خشت پخته مروجی ذریعه مصالح 1:4 با امورات ایجابی آن در کار زینه های پیش روی دروازه عمومی و کلکین کنترول روم | متر مکعب | 3.4 | | |



| | | | | | |
|---|--|--------|----------|---|----|
| | | 0.858 | متر مکعب | پراشه خاک میکس و تپک کاری در بین خشت کاری زینه ها به ضخامت 40cm ذریعه رولر با امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با استفاده از خاک کنده شده تهادب ها | ۱۴ |
| | | 363.39 | متر مربع | پلمستر کاری روی دیوارها و سقف داخلی و دیوارهای بیرونی تعمیر ذریعه مصالح 1:4 معه امورات ایجابی آن | ۱۵ |
| | | 73.5 | متر مربع | ایزولیشن ذریعه ایزوگام باکیفیت عالی درکار بام تعمیر با امورات ایجابی آن مطابق نقشه . | ۱۶ |
| | | 363.39 | متر مربع | رنگمالی روی دیوار های داخلی ،سقف و خارجی ذریعه رنگ 75% پلاستیک دو قلمه معه یک قلم استر با امورات ایجابی آن | ۱۷ |
| | | 3.67 | متر مکعب | کانکریت ریزی بدون سیخ در کار سر ایزولیشن به ضخامت 5سانتی متر مارک 200 | ۱۸ |
| | | 3.6 | متر مربع | تهیه و نصب دروازه های تشناب و اشپزخانه از نوع پی وی سی به PVC7000 ابعاد 200*90 سانتی متر | ۱۹ |
| | | 7.5 | متر مربع | تهیه و نصب دروازه های اطاقها، کنترول روم و دروازه عمومی از نوع پی وی سی PVC7000 به ابعاد 250*100 سانتی متر 3 عدد با کیفیت عالی معه امورات ایجابی آن مطابق مشخصات نقشه | ۲۰ |
| | | 2.5 | متر مربع | تهیه و نصب دروازه عمومی از نوع فلزی با روکش آهن استیل ۵ میلی به شکل اساسی به ابعاد 250*100 سانتی متر | ۲۱ |
| | | 12 | متر مربع | ساختمان و نصب کلکین نوع PVC7000 در کار اتاق ها با ابعاد 1.5*1.5 متر 5 عدد و 1*0.5 یک عدد و در کار روشن شدن تشناب به اندازه 0.5*0.5 متر یک عدد با کیفیت عالی معه امورات ایجابی آن مطابق مشخصات نقشه | ۲۲ |
| | | 38.2 | متر مربع | کاشی کاری از کاشی باکیفیت عالی ذریعه مصالح 1:3 در کار فرش اشپزخانه، تشناب و دهلیزها و روی دیوارهای داخلی تشناب به ارتفاع 1.5 متر و اشپزخانه به ارتفاع 0.5 متر و روی زینه ها تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با امورات ایجابی آن | ۲۳ |
| قیمت مجموعی بخش ساختمان تعمیر به افغانی | | | | | |
| <p>تدانی هذا به بداخل (23) شماره به اساس یونت کاست منظور شده ریاست تنظیم امور ترازوها طور تخمینی ترتیب گردیده است هیچ وجه قیمت نهائی پروژه شده نمیتواند قیمت نهائی پروژه بعد از بررسی کمیته ارزیابی افر ها منظوری مقام محترم وزارت عامه مورد اعتبار خواهد بود در غیر آن اصولاً به هیچ وجه در عدم طی مراحل تدارکاتی قیمت نهائی پروژه شده نمیتواند.</p> | | | | | |



| بخش آبرسانی | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|---------------------|--------------------|
| شماره | پروسه ساختمانی و تفصیلات آن | واحد قیاسی | مقدار به عدد | قیمت تخمینی فی واحد | قیمت مجموعی تخمینی |
| 1 | تهیه و نصب تانک آب 2000 لیتر نوع پلاستیکی معه تمام فیتنگ باب آن به کیفیت عالی | No | 1 | | |
| 2 | تهیه و نصب پایپ 3" انچ PVC برای دریناج تشناب الی چاه فاضلاب معه تمام فیتنگ باب آن به کیفیت عالی | ML | 8 | | |
| 3 | تهیه و نصب پایپ 1 1/2" انچ PVC برای دریناج آشپزخانه الی منهول معه تمام فیتنگ باب آن به کیفیت عالی | ML | 8 | | |
| 33 | تهیه و نصب پایپ 3/4" انچ PVC برای تهیه آب پاک از منبع الی ذخیره آب معه تمام فیتنگ باب آن به کیفیت عالی | ML | 20 | | |
| 34 | تهیه و نصب پایپ 1/2" انچ PVC برای تهیه آب پاک از ذخیره آب الی تشناب و آشپزخانه معه تمام فیتنگ باب آن به کیفیت عالی | ML | 10 | | |
| 35 | تهیه و نصب دستشوی مکمل الاسباب در تشناب با کیفیت عالی | سیت | 1 | | |
| 36 | تهیه و نصب سینک ظرف شویی دو لینگه از نوع ستیل برای آشپزخانه معه تمام فیتنگ باب آن با کیفیت عالی | سیت | 1 | | |
| 37 | تهیه و نصب سنگ کابینیت آشپزخانه به ابعاد 3x0.5m نوع مرمر کیفیت عالی | ML | 3 | | |
| 38 | تهیه و نصب الماری آشپزخانه دیواری و کابینیت آشپزخانه از نوع چوب تخته پلایود معه تمام فیتنگ باب آن به کیفیت عالی | M3 | 4.2 | | |
| 39 | تهیه و نصب شیر دهن نلکی کیفیت عالی برای تشناب | No | 1 | | |
| 40 | تهیه و نصب کمود ایستاده معه تانکی فلش | No | 1 | | |
| 41 | تهیه و نصب شاور استاده معه تب 80*80 | NO | 1 | | |
| 42 | تهیه و نصب پای شویه نکل | No | 2 | | |
| 43 | تهیه و نصب وال برنجی 10 سوت | No | 3 | | |
| 44 | نصب سیت حمام مکمل الاسباب اعلی | Set | 1 | | |
| 45 | تهیه و ساختمان منهول 30*30 سانتی متر | No | 2 | | |
| قیمت مجموعی آبرسانی به افغانی | | | | | |





د افغانستان اسلامي امارت - امارت اسلامي افغانستان
د ټولګټو وزارت - وزارت فواید عامه
د ټلو چارو سمون ریاست
د تخنیکي کارپوهانو آمریت



صادره ګڼه:

رسیدات ګڼه:

نېټه ۱۳۴۳ / ۵ / ۱۱

| بخش برق | | | | | |
|---------------------------|--|------------|--------------|---------------------|--------------------|
| نومبر | پروسه ساختمانی و تفصیلات آن | واحد قیاسی | مقدار به عدد | قیمت تخمینی فی واحد | قیمت مجموعي تخمینی |
| 46 | تهیه و نصب سیم 2*1.5 ملی زیر پلستر در پیپ پی وی سی برای چراغ ها نوع مسی کیفیت عالی مطابق نقشه و مشخصات | ML | 100 | | |
| 47 | تهیه و نصب سیم 2.5*2 ملی زیر پلستر در پیپ پی وی سی برای ساکت ها نوع مسی کیفیت عالی مطابق نقشه و مشخصات | ML | 110 | | |
| 48 | تهیه و نصب سیم 14* ملی بر ای بایلر برقی نوع مسی کیفیت عالی طبق مشخصات | ML | 12 | | |
| 49 | تهیه و نصب سیم 110* ملی نوع مسی برای وصل تعمیر با منبع برق | ML | 20 | | |
| 50 | تهیه و نصب چراغ های فلورسنت مربعی 14*4 (watt) مکمل الاسباب به کیفیت عالی | No | 5 | | |
| 51 | تهیه و نصب شیت های مربعی ال ای دی 32 وات ضد رطوبت در کار دهلیز، آشپزخانه، نشناب و پیک بیرونی تعمیر به کیفیت عالی | No | 8 | | |
| 52 | تهیه و نصب جابین بکس زیر پلستر 15*15 سانتی متر | No | 8 | | |
| 53 | نصب ساکت ضد رطوبت 25 امپیر در کار نشناب و آشپزخانه | No | 2 | | |
| 54 | نصب ساکت 16 امپیر در اتاق ها و دهلیز | No | 7 | | |
| 55 | تهیه و نصب سویچ یک پوله ضد رطوبت معه قطعی زیر پلستر | No | 2 | | |
| 56 | تهیه و نصب سویچ دو پوله معه قطعی زیر پلستر برای اتاق ها و دهلیز | No | 5 | | |
| 57 | تهیه و نصب بایلر ۵۰ لیتر کیفیت عالی معه تمام قتنینگ باب | No | 1 | | |
| 58 | تهیه و نصب فیوز 6 امپیر یک فاز اتومات | No | 6 | | |
| 59 | تهیه و نصب فیوز 16 امپیر یک فاز اتومات | No | 5 | | |
| 60 | تهیه و نصب فیوز 20 امپیر یک فاز اتومات | No | 1 | | |
| 61 | نصب ساکت ضد رطوبت 25 امپیر | No | 1 | | |
| 62 | تهیه و نصب پینل بورد توزیع دهنده ۳۰*۴۰ دولره | No | 1 | | |
| 63 | تهیه و نصب سیستم ګروند | LS | 1 | | |
| قیمت مجموعي برق به افغاني | | | | | |

